



SO 102.2 - Rekonstrukce komunikace v ul. Hřídelecká
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
KM 0,065 00



SO 102.2 - Rekonstrukce komunikace v ul. Hřídelecká
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
KM 0,032 00



KONSTRUKCE VOZOVKY - Skladba 5

DZ I	Dlažba zámková, barva červená	ČSN 73 6131	80 mm
L	Ložní vrstva dlažby (f 4-8)	ČSN 73 6131	40 mm
ŠD _a	Štěrkodrt' tř. B (f 0-32)	ČSN 73 6126-1	250 mm
Celkem			370 mm







KONSTRUKCE VOZOVKY - Skladba 3

DZ I	Dlažba zámková, barva šedá	ČSN 73 6131	80 mm
L	Ložní vrstva dlažby (f 4-8)	ČSN 73 6131	40 mm
SC C _{8/10}	Vrstva ze směsi stmelené cementem	ČSN 73 6124-1	160 mm
ŠD _a	Štěrkodrt' tř. B (f 0-32)	ČSN 73 6126-1	170 mm
Celkem			450 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - Skladba 5

DZ I	Dlažba zámková, barva červená	ČSN 73 6131	80 mm
L	Ložní vrstva dlažby (f 4-8)	ČSN 73 6131	40 mm
ŠD _a	Štěrkodrt' tř. B (f 0-32)	ČSN 73 6126-1	250 mm
Celkem			370 mm

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

OBJEDNATEL:		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AF-CITYPLAN s.r.o.	
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 JÍVANSKÁ 647 193 21 PRAHA 9		 www.afconsult.com		MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 526 fax.: +420 224 922 072 www.af-cityplan.cz	
REKONSTRUKCE ULIC VŠELIPSKÁ, PODŮLŠÍ II, V DÍLCÍCH, HŘÍDELECKÁ, SPOJKA ULIC BOŽANOVSKÁ A MACHOVSKÁ					
NÁZEV PROJEKTU:		STAVEBNÍ ČÁST			
ČÁST / NÁZEV DOKUMENTU:		SO 102.2 HŘÍDELECKÁ			
STAVEBNÍ OBJEKT:		VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			
PŘÍLOHA:					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		Ing. O. ŠVÁB		Č. ZAKÁZKY:	2017/0137
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. V. BARTŮNĚK		STUPEŇ:	PDPS
VYPRACOVAL:		Ing. M. ŠTEPÁNIK		ČÁST:	B.4
KONTROLA:		Ing. J. VYHNÁLEK		PŘÍLOHA Č.:	4
MĚŘITKO: 1:50		POČET A4: 3	REVIZE:	DATUM:	09/2017