


TERÉN

13510





Jednotlivé kůly

průměr x délka (včetně části pro založení)

- A - 150-300 x 650 mm, hl. - 0,6 m (9x)
- B - 150-300 x 700 mm, hl. - 0,6 m (7x)
- C - 150-300 x 750 mm, hl. - 0,6 m (4x)
- D - 150-300 x 800 mm, hl. - 0,6 m (4x)
- E - 150-300 x 850 mm, hl. - 0,6 m (4x)
- F - 150-300 x 900 mm, hl. - 0,6 m (3x)
- G - 150-300 x 950 mm, hl. - 0,6 m (5x)
- H - 150-300 x 1000 mm, hl. - 0,6 m (7x)
- I - 150-300 x 1050 mm, hl. - 0,6 m (4x)
- J - 150-300 x 1100 mm, hl. - 0,6 m (7x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál. úrovní dopadové plochy.

Dno výkopů ponechat otevřené.

Vzhled výrobku vyrobeného na vizualizaci je autorským dílem třetí osoby ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Jednotky kót : mm Výškový systém : místní			
INVESTOR		NÁZEV AKCE	
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI		PARK S PŘÍRODNÍM DĚTSKÝM HŘIŠTĚM - JIZBICKÁ	
		PROJEKČNÍ TÝM	
		ING. ANTONÍN WAGNER, ING. ARCH. LUCIE VOGELOVÁ,	
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ZPRACOVAL
Jivanská 647, Praha 9 Horní Počankova 19321 IČO: 00240192 DIČ: CZ00240192 e-mail : urad@pocankova.cz		ING. ARCH. LUCIE VOGELOVÁ,	ING. KATEŘINA VAŘEJKOVÁ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		VÝKRES / DOKUMENT	
 TERRA FLORIDA KRAJINÁŘSTÍ ARCHITEKTI		D08.24 - 03.05 PALISÁDOVÁ STEZKA	
TERRA FLORIDA v.o.s. Gratická 20, 15000 Praha 5 terraflo@terraflo.cz 233 353 121, 603 155 202		STUPEŇ DOKUMENTACE	
PROJEKTANT ČÁSTI		MĚŘÍTKO	
ROZHOODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ		1:50	
		DATUM	
		08/2017	
STAVEBNÍ OBJEKT		PROFESE	
SO 05 - DROBNÁ ARCHITEKTURA A HERNÍ PRVKY		FORMÁT	
		A4	
		PARÉ	
		4	