

Výkopy pro základové patky


- A - 400x400 mm, hl. -0,6 m (4x)
- B - 300x750 mm, hl. -0,6 m (4x)
- C - 400x700 mm, hl. -0,4 (2x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,1 m pod finál. úroveň dopadové plochy.



Dno patek ponechat otevřené.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy (předpokládá se dopadová plocha trávník/udusany povrch)

— hranice dopadové plochy herního prvku s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku



Vzhled výrobku vyrobeného na vizualizaci je autorským dílem třetí osoby ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Jednotky kót : cm Výškový systém : místní

INVESTOR		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI			
 <div>Jivanská 647, Praha 9 Horní Počankova 19321 IČO: 00240192 DIČ: CZ00240192 e-mail : urad@pocankova.cz</div>		NÁZEV AKCE			
		PARK S PŘÍRODNÍM DĚTSKÝM HŘIŠTĚM - JIZBICKÁ			
		PROJEKČNÍ TÝM			
		ING. ANTONÍN WAGNER, ING. ARCH. LUCIE VOGELOVÁ,			
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ZPRACOVAL	
		ING. ARCH. LUCIE VOGELOVÁ,		ING. KATEŘINA VAŘEJKOVÁ	
GENERALNÍ PROJEKTANT		VÝKRES / DOKUMENT			
 <div>TERRA FLORIDA KRAJINÁŘSTÍ ARCHITEKTI</div> <div>TERRA FLORIDA v.o.s. Gratčická 20, 15000 Praha 5 terraflorida@terraflorida.cz 233 353 121, 603 155 202</div>		D08.37 - 07.02 VĚŽIČKA			
		STUPEŇ DOKUMENTACE		MĚŘÍTKO	
				1:50	
		PROJEKTANT ČÁSTI		ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ	
		STAVEBNÍ OBJEKT		PROFESE	
				KA	
		SO 05 - DROBNÁ ARCHITEKTURA A HERNÍ PRVKY		FORMAT	
				2 A4	
		4			